Kraj investuje do bezpečnějších silnic a lepšího stavu vozovek



22. 04. 2026 10:41

Liberecký kraj pokračuje v systematických opravách krajské silniční sítě. Krajští radní tentokrát vybrali zhotovitele pro čtyři konkrétní úseky: Brniště–Velenice–Svitava, Brniště–Lindava, Turnov–Rohliny a Veselá–Bítouchov.

„Jde o investice v řádu desítek milionů korun, které zlepší technický stav vozovek i bezpečnost provozu. Kraj se soustředí nejen na obnovu povrchů, ale i na související infrastrukturu, jako jsou příkopy, propustky či dopravní značení,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David.

Přehled konkrétních projektů, o kterých rozhodovali krajští radní na svém včerejším jednání:

1. **Silnice III/26835 a III/26836 Brniště–Velenice–Svitava**

vybraná firma: STRABAG SIS a.s.

částka: 36.155.875,97 Kč včetně DPH.

Oprava zahrnuje odfrézování asfaltu, recyklaci podkladu za studena a položení nových vrstev vozovky. Součástí prací bude také obnova příkopů, krajnic, napojení a dopravního značení.

Celková délka oprav je 3 419 m (III/26835) a 3 208 m (III/26836). Stavět se začne letos a dokončeno bude po 150 dnech od převzetí staveniště.

1. **Silnice III/27011 Brniště–Lindava**

vybraná firma: COLAS CZ, a.s.

částka: 21.302.050,11 Kč včetně DPH.

Oprava zahrnuje odfrézování asfaltu, recyklaci podkladu za studena a položení nových vrstev vozovky na 3 978 m. Součástí prací bude také obnova příkopů, krajnic, napojení a dopravního značení. Stavět se začne letos a dokončeno bude po 100 dnech od převzetí staveniště.

1. **Silnice III/2836 Veselá–Bítouchov**

vybraná firma: COLAS CZ, a.s.

částka: 15.332.044,54 Kč včetně DPH.

Firma provede údržbové práce na 2 343 m dlouhé vozovce. Práce začnou letos a dokončeny budou po 90 dnech od převzetí staveniště.

1. **Silnice III/2832 Turnov–Rohliny**

vybraná firma: EUROVIA CZ a.s.

částka: 6.572.841,00 Kč včetně DPH.

Oprava silnice o délce 1 166 m začne odfrézováním asfaltu a položením nové ložné vrstvy. Součástí bude také obnova příkopů, propustků, krajnic, napojení a dopravního značení. Stavět se začne letos a dokončeno bude po 70 dnech od převzetí staveniště.