Do oprav silnic i cyklostezky zamíří miliony z Libereckého kraje



07. 05. 2026 15:02

Liberecký kraj investuje do oprav silnic, mostů i cyklostezky napříč regionem. Rada kraje nyní rozhodla o výběru firem, které budou provádět konkrétní stavby. Cílem je zlepšování komfortu i plynulosti dopravy v celém kraji.

„Připravované investice zlepší stav krajských silnic, mostů i související infrastruktury. Vedle obnovy povrchů řešíme také odvodnění komunikací, propustky, krajnice nebo dopravní značení. Jako velmi důležitou vnímám i podporu projektů pro cyklistickou dopravu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David.

Přehled konkrétních projektů, o kterých rozhodovali krajští radní na svém jednání:

1. **Obnova krajského majetku – ORP Frýdlant–ŽIVEL 1– silnice III/0353 Kunratice, rekonstrukce zdí, II**
   vybraná firma: STRABAG SIS a.s.
   částka: 42.350.000 Kč včetně DPH.

Předmětem zakázky je rekonstrukce dvou opěrných zdí na silnici III/0353 v Kunraticích, konkrétně u č.p. 111 v km 13,605–13,665 a u č.p. 145 v km 12,917–12,945.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu ŽIVEL 1–Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech.

1. **Silnice III/28723 Mukařov vč. mostu ev. č. 28723-2**
   vybraná firma: STRABAG SIS a.s.

   předpokládané náklady: 38.327.590,41 Kč včetně DPH.

Projekt zahrnuje rekonstrukci silnice v úseku km 0,000–2,165 včetně mostu ev. č. 28723-2, dvou opěrných zdí a dvanácti propustků.

Součástí stavby bude recyklace vozovky za studena, pokládka nových asfaltových vrstev, obnova odvodnění komunikace, zádržných systémů a dopravního značení. Nový most bude tvořen monolitickým železobetonovým rámem založeným na mikropilotách.

1. **Obnova krajského majetku – ORP Frýdlant–ŽIVEL 1–silnice II/290 Hejnice a III/2911 Dolní Řasnice, rekonstrukce zdí II**
   vybraná firma: STRABAG SIS a.s.
   částka: 36.129.843,75 Kč včetně DPH.

Předmětem zakázky je rekonstrukce opěrných zdí na silnici II/290 v Hejnicích u č.p. 217 v km 10,650–10,700 a na silnici III/2911 v Dolní Řasnici u č.p. 10 v km 5,415–5,430.

Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu ŽIVEL 1 – Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech.

1. **Silnice III/28734 Smržovka–Nová Ves, etapa I (úsek D)**
   vybraná firma: EUROVIA CZ, a.s.
   částka: 23.497.496,99 Kč včetně DPH.

Rekonstrukce silnice III/28734 v ulici Jablonecká bude provedena v úseku dlouhém přibližně 843 m mezi sjezdem k areálu TITAN Multiplast a silnicí III/28733.

Součástí stavby bude rozšíření silničního tělesa, recyklace za studena, položení nového asfaltového souvrství, vybudování vsakovacího příkopu a dvou příčných propustků i nové svislé a vodorovné dopravní značení.

1. **Účelová komunikace Horní Mísečky–Zlaté návrší**
   vybraná firma: M – SILNICE a.s.
   částka: 20.869.651,66 Kč včetně DPH.

Souvislá údržba komunikace bude provedena v celé délce 5,059 km. Převážná část oprav spočívá v obnově povrchu vozovky, v jednom úseku bude nutné kompletní nahrazení konstrukčních vrstev z důvodu poškození podzemní vodou.

Součástí projektu je také oprava kamenné mozaikové dlažby o výměře přibližně 750 m^2, úprava výhyben a autobusového zálivu nebo ruční čištění propustků

a odvodnění pod dohledem Správy KRNAP kvůli ochraně zvláště chráněných druhů rostlin.

1. **Silnice III/29050 Sladká Díra (VPO)**
   vybraná firma: EUROVIA CZ, a.s.
   částka: 14.787.410 Kč včetně DPH.

Oprava komunikace III/29050 bude probíhat v intravilánu obce Desná v úseku dlouhém 1 980 m. Součástí prací bude odfrézování stávajícího asfaltového souvrství, recyklace podkladu za studena a pokládka nových vrstev vozovky. Zachována zůstanou všechna stávající napojení na nemovitosti, hospodářské sjezdy i křižovatky.

Součástí stavby bude také obnova příkopů a rigolů, údržba propustků, vyčištění odvodňovacích prvků, obnova krajnic a nové vodorovné dopravní značení.

1. **Silnice III/28216 Malá Skála–Vrát (VPO)**
   vybraná firma: COLAS CZ, a.s.
   částka: 8.338.245,02 Kč včetně DPH.

Velkoplošná oprava silnice III/28216 bude provedena v úseku km 1,685–2,912 o délce 1 227 m. Součástí prací bude odfrézování vozovky, recyklace za studena a pokládka nových asfaltových vrstev.

Součástí stavby bude také obnova příkopů a rigolů, čištění zatrubněných příkopů, úprava krajnic a obnova vodorovného dopravního značení.

1. **Silnice III/29022 Albrechtice v Jizerských horách (VPO)**
   vybraná firma: EUROVIA CZ, a.s.
   částka: 7.210.390 Kč včetně DPH.

Oprava komunikace III/29022 v Albrechticích v Jizerských horách bude provedena v úseku km 15,236–16,379 o celkové délce 1 143 m. Součástí prací bude celoplošná obnova obrusné a ložné vrstvy vozovky, odfrézování stávajícího krytu a pokládka nových asfaltových vrstev.

Stavba zahrnuje také pročištění odvodňovacích prvků, příkopů a rigolů, obnovu vodorovného dopravního značení a údržbu mostu ev. č. 29022-8.

1. **Oprava povrchu Greenway Jizera**
   Liberecký kraj poskytne individuální dotaci ve výši 412.000 korun na opravu cyklostezky.

Projekt navazuje na plánované opravy cyklostezky Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany. Oprava se týká plochy o výměře 1 100 m² v lokalitě u Vechtrovny v obci Rakousy.

Cílem projektu je zlepšení stavu páteřní cyklostezky podél řeky Jizery, která slouží obyvatelům i návštěvníkům regionu pro rekreační i každodenní bezmotorovou dopravu.