

Kontrola ukázala stav opláštění budovy Ještědu



26. 08. 2026 08:57

Pravidelná technická kontrola budovy Horského hotelu a vysílače Ještěd ukázala aktuální stav dvou druhů opláštění objektu. Horní laminátová část je v dobrém stavu. Horší je spodní kovové opláštění hotelové a restaurační části, do kterého zatéká. Dílčí opravy už podle odborníků nejsou dlouhodobým řešením. Plášť bude potřeba postupně celkově obnovit. Liberecký kraj nyní zajistí nejnutnější opravy a zároveň připravuje podklady pro projektovou dokumentaci generální rekonstrukce celého objektu.

Odbornou kontrolu vnějších povrchů provedli na konci července specializovaní průmysloví horolezci. Objednal ji Liberecký kraj, který se v letošním roce stal vlastníkem této národní kulturní památky. Pravidelné kontroly jsou vzhledem k náročným klimatickým podmínkám na vrcholu hory důležité pro ochranu stavby i její bezpečný provoz.

„Horský vysílač a hotel Ještěd jsme kupovali především proto, abychom zachovali tuto unikátní stavbu světového významu a s přípravou celkové rekonstrukce jsme počítali. Investice do obnovy Ještědu jsme tedy předpokládali. Nyní máme přesné informace o technickém stavu pláště a podle nich můžeme plánovat další kroky. Kontrola ukázala, s čím můžeme počkat v rámci připravované celkové rekonstrukce a co nesnese odklad,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Horní část věže, která slouží jako izolant, tzv. dielektrikum, je podle výsledků kontroly v dobrém stavu. Bílá ochranná EPDM fólie (ethylen-propylen-dienový kaučuk) kryjící laminátovou konstrukci je kompaktní a bez závažných mechanických poškození. Technici zaznamenali pouze drobné oděrky, lokální uvolnění fólie u jednoho spoje a starší provizorní opravu, kterou bude potřeba před zimou zacelit. Nosná konstrukce nevykazuje trvalé deformace a je plně funkční.

U spodního kovového opláštění hotelové a restaurační části kontrola odhalila místa, kterými proniká srážková voda do konstrukce a také do interiéru. Jde zejména o detaily kolem oken, krycích lišt a ventilačních krytů a také nedostatečně utěsněné prostupy pro klimatizaci. Některé dřívější opravy poškodila těžká námraza padající z výše položených částí věže.

„Rekonstrukce definitivně zabrání dalšímu technickému znehodnocování této národní kulturní památky našeho regionu,“ řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch.

Předpokládaná cena letošních nejnutnějších oprav kraj vyčíslil na zhruba 80 tisíc korun bez DPH.

„V nejbližších týdnech se zaměříme na místa, která je potřeba opravit přednostně. Práce budou zahrnovat dotažení konstrukčních svorníků, nové těsnicí prvky a překrytí poškozených částí odolnými izolačními pásy. Všechny práce závisí také na klimatických podmínkách,“ doplnil Jiří Ulvr, náměstek hejtmana pro majetek a investice.

Na rok 2027 plánuje Liberecký kraj také geodetické laserové přeměření prostorového tvaru věže. Poslední obdobné měření se uskutečnilo v roce 2019. Porovnání výsledků umožní ověřit dlouhodobou tvarovou stabilitu konstrukce v náročných horských podmínkách.